

VISIONS DE BAIX A MAR

El Barri de Mar (des de la carretera fins al mar i des de Sant Cristòfol fins a Adarró) ha viscut i haurà de viure forçosament, en un futur molt proper, una transformació que acabi amb mancances de fa molts anys i hi incorpori nous elements que el millorin i, per extensió, millorin la ciutat.


Per la seva situació, és una zona molt llaminera i, per tant, exposada també, a molts perills des del punt de vista urbanístic.

L'AV del Barri de Mar té com a divisa la defensa de l'espai públic, la millora del barri per l'ús i gaudi de veïns i ciutadans i l'apropament de la ciutat al seu entorn natural, un dels valors més preuats i amenaçats al segle XXI.

En aquesta exposició intentem exposar els projectes més rellevants que ens afectaran a curt i mitjà termini des de la Visió de Baix a Mar.

Sigueu benvinguts.

Associació de veïns del Barri de Mar



REMODELACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM

A l'any 2000 ja era un clam el deteriorament i enveliment del Passeig. Es va convocar un Concurs d'Idees i va guanyar el projecte que definia un Passeig lliure de trànsit. La circulació dels vehicles i l'aparcament eren soterrats.

Ens vam encantar i no es va fer. Després va venir la crisi (Cambrils sí que va tirar endavant una proposta similar). Des de llavors s'han anat fent intervencions puntuals.

El 2015 es va convocar un nou concurs d'idees per la nova remodelació del Passeig Marítim després d'un procés participatiu.



termini d'execució: no determinat
pressupost: no determinat

PROJECTE VORAMAR

Idea guanyadora Concurs Idees Front Marítim 2015.

Punts forts: Continuïtat a la solució donada a l'actual Passeig del Carme; s'hi crea pacificació del trànsit i prioritza la visió del mar.

Punts febles: Poc agosarada i construeix un edifici a la Plaça del Port.



PLANTA PROPOSTA E. 1/1000



PROPOSTA APARCAMENT €. 1/1000



This detailed map illustrates the proposed infrastructure for the AVE-2000 project. It shows the alignment of the new highway (red line) and its connection to the existing AVE (blue line). The map also includes labels for 'Acceso sur' (South Access), 'Acceso norte' (North Access), 'Acceso este' (East Access), and 'Acceso oeste' (West Access). Other features shown include 'Xarxa de viariants' (green lines), 'Xarxa de bressols' (dashed blue lines), and 'Parades transport públic' (orange lines). The map provides a clear view of the proposed highway's path through the area, including its junctions and connections to local roads.

La proposta del Passeig Marítim de Vilanova pretén mantenir la continuitat dels trams ja existents, relacionant la platja de Ribes Roges i més enllà de la Punta de Sant Genís, amb la Platja del Far de Sant Cristòfol i la Punta Llarga, gairebé 4 Kilòmetres de reconegut paisatgisme. En el centre, el Passeig Marítim pot convertir-se en una peça urbana de qualitat, que ordeni la façana marítima, constituint-se en un Jardí de Voramar, on la Plaça del Port sigui el seu centre d'activitat.

Es replanteja l'espai actual fins a dotar-lo d'un **Passeig llure i contínuo** destinat a vianants de 10 metres d'amplada mínima per 750 metres de longitud enllaçant l'actual Passeig del Carme amb la Platja del Far, amb una estructura arbònica contínua, configurant un ordre urbà que no té actualment i que serveix per posar en valor la façana marítima de Vilanova.

Els espais de terrasses dels restaurants, espais complementaris i espais lliures davant els edificis més emblemàtics, s'organitzen a partir del nou passeig, amb la creació d'una segona filera d'arbres.

L'eliminació de l'aparcament en superfície amb la proposta de construcció d'un aparcament subterrani a la Plaça del Pescador, permet disposar d'espai lluït davant el port per la creació d'un Jardí de Voramar a la banda del port, parc lineal que va organitzant i integrant les places del Port i dels Pescadors. El nou jardi s'estructura a partir de la creació de grans jardineres amb grups de entapissants i planta arbustiva autòctona i adaptada als nostres requeriments ambientals, amb bancs i llocs d'estada davant del mar.

La Plaça del Port passa a ser una peça més del Passeig Marítim, a partir de la implantació del nou equipament de ciutat, substituint un volum existent i relacionant-se amb les preexistències dels edificis de les oficines portuàries, situant-lo com a límit i organitzant el jardí entorn seu. Es proposa una petita alteració de la topografia que serveix per ordenar la plaça i crear llocs d'encontre davant del mar.



CONCURS D'IDEES PER A L'ORDENACIÓ DEL FRONT MARÍTIM DE VILANOVA I LA GelTRÚ - NOVA ORDENACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM I DE LA PLACA DEL PORT

É - ÉLÉMENTS COMMUNS D'URBANISATION

- [1] Vorada granítica
 [2] Rigola blanca de formigó
 [3] Guia de viants
 [4] Escollí rectangular
 [5] Enclotat per a parterres, de planxa d'acer corrent.
 [6] Grades formigó desactivat

L - ENllumenat públic

- LUMENAT PÚBLIC

Ergonomics


- P1 Paviment de lloses de pedra
quadritàcia color negre
 - P2 Paviment via vinya formada amb
lloses de pedra
 - P3 Paviment de formigó desactivat
amb andòit de riu
 - P4 Paviment via vinya amb feixos de
formigó
 - P5 Paviment càrrega i descàrrega,
amb llambrissa formigó
 - P6 Paviment d'aglomerat asfàltic
 - P7 Paviment per camí bio d'aglomerat
asfàltic de color
 - P8 Paviment de sàtula de 25 cm., amb

Ulmus laevis "Kamtschatica", de 15 m.

- a continuă sota banici/grades
OBILIAR URBAN
-inc de fusta
-inc linear de fusta
-tagues
-penar
-arcament de biciclete
-parcavans BVS
-zona de joacă infantilă
-condamni soferat
-zona sortida aparcament
-zone


желает дать земельные участки.






SECCIO 4 PLAÇA DELS PESCADORS E. 1/300

SECCIO 5 ÀREA DE JOCS E. 1/300



PROPOSTA VOLUMÈTRICA EQUIPAMENT - PLAÇA DEL PORT E. 1/300



SECCIO 3 PLAÇA DEL PORT E. 1/300



PROJECTE ÀGORA DE MAR

Segon classificat Concurs Idees Front Marítim 2015.

Punts forts: Solució molt interessant en l'enllaç Platja del Far amb la resta de Passeig, dóna continuïtat a la solució emprada a l'actual Passeig del Carme i crea pacificació del trànsit .

Punts febles: Massa edificació al centre de la Plaça del Port.

ESTRATÈGIES DEL PROJECTE

La proposta de projecte nova façana marítima de Vilanova i la Geltrú assumeix el repte de relacionar la ciutat i el port a través del seu passeig marítim. Aquesta façana marítima unitària integrant tots els sistemes costaners des de la ciutat fins al mar, així té el paper de comunicar i integrar tots els altres sistemes costaners d'espais i de conformar l'ordenació de la gran façana marítima de Vilanova i la Geltrú.

La proposta està basada en les següents directrius:

- Recuperar un espai únic de lleure i relació per a la ciutat i el barri.
- Relacionar la ciutat i el port a través del seu passeig marítim.
- Crear una façana marítima unitària integrant tots els sistemes costaners des de la ciutat fins al mar.
- Integrar el nou espai públic amb els sistemes d'espais públics de la ciutat i amb els principals artèries mar-i-ciutat.
- Reconèixer i posar en valor el caràcter i el patrimoni arquitectònic conformant per la façana del Barri de Mar.
- Qualificar i endreçar els espais i els seus possibles usos en funció de les seves millors potencialitats.
- Conformat la Plaça del Port com un espai únic i distíngut que esdevingué un nou centre d'atracció i activitat.
- Recuperar per al viandant el Passeig Marítim des d'una nova mobilitat sostenible.

EL PASSEIG MARÍTIM

ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ

La construcció d'aquest tram del passeig completa l'operació iniciada a l'any 2000 amb la construcció de Passeig del Carme.

Façana del barri de mar

El projecte planteja l'estenió d'aquesta solució a la zona adjacent a la façana del Barri de Mar, resolent i ordenant tot el seu sistema d'espais públics com un únic conjunt.

Es busca una solució de continuïtat amb el Passeig del Carme adaptant els criteris emprats en els

materials, la vegetació, el mobiliari i la il·luminació. Així com en la disposició dels xiringuitos, de les

àrees d'estar i les zones toves.

passeig de mar

La franja d'espais que es disposen en el límit, amb la Plaça del Port com a màxim exponent, es conformen com a espais d'estada i de passeig a la vora del mar. Els paviments, el mobiliari i la nova

plantació de palmeres els endreça i els dona caràcter i continuïtat amb Passeig Marítim del Carme.

CONNEXIONS AMB LA CIUTAT

estructura entre torrent i rambles. L'estructura de torrents forma part de la morfologia urbana de Vilanova i la Geltrú generant unes connexions entre el front marítim i l'interior de la ciutat, que ha crescut al voltant de les seves traces. Els torrents i les rambles són les artèries naturals que llegen el passeig amb els diferents barris de Vilanova. És per tot això que el projecte del nou Passeig Marítim reconeix, incorpora i potencia l'emboda de la Rambla Lluís Companys, la Rambla de la Pau i la Rambla del Far.

CONTINUITAT A LLEVANT

porta d'entrada. L'emboda des de la Ronda Europa al nou Passeig es reconeix com a porta d'entrada a la ciutat, enfatitzant en aquest punt caràcters claus de la seva organització com son l'ordenació de vials i espais de viament, el mobiliari, la vegetació i la disposició d'un aparcament dissimulat. Es preservarà en aquest punt la zona de reparació de les xarxes de pescadors, entenent que aquest és un valor patrimonial i cultural que cal conservar i posar en valor.

CONNEXIÓ AMB SANT CRISTÒFOL


Actualment l'esgot del Dic de Llevant tanca les vistes sobre la Platja de Sant Cristòfol i la seva connexió és fa a través d'un punt pensat per al tràfic rodat. Es proposa obrir les vistes sobre aquest indret amb l'enderroc parcial del primer tram. Una rampa des de la darrera pesquera comunicarà amb la passera superior del dic. En una fase posterior es planteja la connexió entre aquest dos sistemes a través del cobriment d'un tram del torrent.


APARCAMENT SOTERRÀ

El projecte proposa la construcció d'un nou aparcament soterrat, d'una sola planta, sota de la zona els pescadors treballen les seves xarxes. L'espai públic generat a la seva superfície estarà a nivell del passeig generant una continuïtat de circulació cap a la Platja de Sant Cristòfol, permetent als pescadors seguir amb el desenvolupament la seva activitat com a pesca artesanal. Amb l'aparcament es planteja absorbit la majoria de les places existents actualment en superfície.

CONTINUITAT A PONENT


La proposta aplica els criteris bàsics amb els que es va construir el Passeig del Carme, obtenint d'aquesta manera un projecte unitari però capaç de llegir les diferents situacions urbanes des d'una mateixa lògica.






SECCIÓ TRANSVERSAL E. 1/250


ESQUEMES D'USOS DE LA PLAÇA DEL PORT




US DIARI DE L'EQUIPAMENT PÚBLIC ESPAI PRIVAT




ESDEVENIMENT A L'EQUIPAMENT PÚBLIC AMB PROLONGACIÓ AMB L'EXTERIOR



FIRA EN LA PLAÇA PORXADA



ACTE D'ACCÉS CONTROLAT A LA PLAÇA PORXADA





FESTA MAJOR



CONCERT MULTITUDINARI

ESQUEMA CONCEPTUAL DE L'EDIFICACIÓ



PLANTA PLAÇA DEL PORT E. 1/500

LA PLAÇA DEL PORT

pol dinamitzador flexible
Les places del Port i dels Pescadors constitueixen un espai únic en el litoral català per la seva posició, dimensió i relació amb el mar.
Aquestes han d'esdevenir un nou pol dinàmic i dinamitzador per a Vilanova i la Geltrú, constituint-se en suport flexible per a diferents tipus d'activitats socials. Aquests espais completen tot el sistema urbà del Baix de Mar.

estructura visual
La Plaça del Port s'organitza en tres espais qualificats cada un amb el seu caràcter.
La nova ordenació pretén, no només resoldre els límits, sinó endreçar i fer ciutat amb les seves aportacions.
En aquest entramat d'activitat i disposició dels seus elements construïts va de més a menys, en el sentit ponent-levant, buscant una major relació visual entre la façana marítima i el mar.

edifici
La proposta opta per agrupar en una sola construcció tota la superfície edificable que el Pla Especial del Port atorga a la Plaça del Port. Aquesta ocupa pràcticament la posició del magatzem a enderrocar, alliberant les vistes sobre el port i confirmant la façana oest de la plaça.
L'equipament públic s'obre cap a la plaça buscant una relació de continuitat amb ella. Els locals locals s'ubiquen a les façanes porxades que donen cap al mar i cap al passeig.

agora del mar
Una porxada que es perllonga a partir de la façana oest de l'edifici ocupa una posició central a la plaça. Aquest espai d'ombra té una estructura i composició de materials que li conferixen un gran brilleresa i permeabilitat. Aquest element busca intensament una relació estètica i formal entre amb les estructures llengueres i d'aparença provisional que fan servir els pescadors a port per treballar i tallar la pesca.

La intenció d'aquest element és la de qualificar un espai que pugui esdevenir suport d'activitats pluribles. Gràcies a la seva geometria aporta a quatre bandes, permet la creació d'un espai interior i un d'exterior sense interrompre les vistes.


En aquest ambient multifuncional poden organitzar-se fires o mercats a la porxada, actes públics en el seu interior, o altres esdeveniments més multitudinaris conjuntament amb l'espai de la Plaça dels Pescadors.

plaça dels pescadors
La Plaça dels Pescadors és l'espai públic més obert, on es produeix el contacte més directe entre el passeig i el mar.
L'àmbit ja està urbanitzat, de manera que el projecte tan sols planteja operacions de continuïtat per integrar-lo amb la resta de l'entorn. Es completa el palmeral perimetral, convertint-lo en una estructura rebujada i pautada que reforça el caràcter del seu àmbit.
El seu paviment es de formigó acollidor amb junta transversal i escocells correguts de fusta.



VISTA PLAÇA PORXADA

FASES D'EXECUCIÓ DE LES OBRES:



ESQUEMA DE VEGETACIÓ



ESQUEMA DE MATERIALS



ESQUEMES DE MOBILITAT



FASES D'EXECUCIÓ
La proposta planteja l'execució del front marítim en set fases amb la idea de que cada una d'elles constitueix una unitat de resultat, que tot i formar part d'un tot, són independents.

EL PASSEIG DEL CARMÉ
El Passatge del Carmé s'organitza en franges paral·leles al mar a partir dels seus usos. A prop de les façanes es disposen els vorinquts sota una estructura porticada modular. Entre aquests i el vial rodat trobem una amplia zona de passant on s'hi ubiquen les zones d'estada.

TERRASES I XIRANGUITOS
Les terrasses per a restauració i xiranguitos es disposaran en agrupacions paral·leles a façana, passant a integrar-se en el sistema que organitza el passatge.

MATERIALS
La part del passatge contigu a la façana del Barri de Mar manté el paviment del Passatge del Carmé, doblegat per la qualitat d'ús i comunicació.

La proposta proposa un nou fons de vialització per les zones d'estada, que tancaran les terrasses per a restauració i la quantitativa blava conforma la resta del passatge. La proposta incorpora grans zones tòvies per a plantacions, sausos o jocs infantils, que recullen arbrat singular existent.

El passeig de vora mar a la Plaça del Port és conforme amb paviment de fòrmigó colorat amb junta transversal i amb escocells corresponents.

Una solució d'accés amb l'escala de l'àmbit, l'ambient portant present on s'ubica, i amb un preu molt més baix d'execució.

VEGETACIÓ
El passatge es defineix per un palmerer que completa l'estructura de la façana existent, creant una línia de protecció que, mitjançant plantacions i vegetació, estructura i qualifica el nou espai públic. Tal com es produeix en les alineacions de palmeres del Passeig Marítim del Carmé, el projecte proposa uns grans escocells corresponents de fusta que incorporen també vegetació arbòria de suport, flors i il·luminació estètica.



PLAÇA DEL PORT

Conseqüents amb el que hem dit, defensem que aquest espai sigui el màxim de transparent possible i integrat amb la resta del nou Passeig. És un espai privilegiat i hauria de marcar la diferència amb la resta de poblacions costaneres de Catalunya. El Concurs d'idees del Passeig de 2015 va recollir també l'esplanada, com a part del Passeig.

Un nombrós grup de ciutadans defensàvem retornar al mar l'esplanada com a única i darrera possibilitat d'apropar la ciutat al mar. La solució és senzilla i barata, doncs el Pla Especial del Port contempla omplir 5 ha. de terra a l'escullera de Migjorn, i la manera més econòmica és aprofitant la que se n'estreu de l'esplanada.



termini d'execució: gener - juliol 2017

pressupost: 1.200.000

finançat per:





Plaça del Port segons el projecte “Àgora de Mar”
L'edifici no es fa en aquesta fase ni s'enderroca la nau existent. Des de l'AV demanem que no es construeixi cap edifici fins que no se sàpiga la seva utilitat i s'hagi acordat amb els ciutadans.





Opció 1

La Plaça del Port sense l'edifici de les drassanes existent actualment. Tampoc hi ha l'edifici de l'Associació d'Amarristes Populars. Sense urbanitzar i formant ja un tot amb la Plaça del Pescador.



Opció 2

El mar s'acosta al Passeig. Es manté la Plaça del Pescador com un mirador gairebé envoltat d'aigua. Es manté amb la urbanització actual. S'augmenten els llocs per amarrar petites embarcacions amb preus ajustats però que ajuden a rendibilitzar l'operació.



Opció 3

El mar s'acosta definitivament al Passeig recuperant la posició que tenia fa molts anys. Encara hi ha espai per més amarradors populars, si s'escau.



REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ CLUB NÀUTIC VILANOVA

Punts forts: Eliminació de tres edificis a l'esplanada, vela lleugera, mirador i escales amfiteatre sobre aquesta esplanada, canvi de la tanca del moll de ponent que serà molt menys opaca.

Punts febles: Augment d'un pis en el 50% de la zona edificable (les altres terrasses no es podran cobrir).



termini d'execució: gener - juny 2017
pressupost: ?
finançat per:



MILLORA DEL TORRENT DE SANT JOAN

La primera fase, que començarà a principis del 2017, només farà que l'aigua sigui neta al bombejar-ne del subsòl i filtrar les partides sòlides (uns 90.000€).

La Segona Fase (que aquí es mostra) començarà quan hi hagi diners (uns 150.000€) i té com a objectiu fixar la sortida d'aigua de manera natural evitant que cada vegada s'obri un curs nou.



fase 1

termini d'execució: gener - juny 2017
pressupost: 90.000 €


fase 2

termini d'execució: ?
pressupost: 120.000 €
finançat per:




Agència Catalana
de l'Aigua






Seccions



Exemple de bioroll



Exemple de manta de fibra de coco

REGENERACIÓ DE LA PLATJA DEL FAR

Des de l'AV Barri de Mar es demana que, simultàniament, es prepari un aparcament en una zona propera dotat de llançadores elèctriques o similars que siguin de freqüència regular i preus molt barats, tal i com es fa en molts pobles i estacions d'esquí.

Han de donar servei a la Platja del Far i a tot el Passeig fins a Adarró. A l'hivern també podrien enllaçar l'aparcament amb el centre de Vilanova.



termini d'execució: gener - juny 2017


pressupost: 150.000 €

finançat per:





Seccions



Detall de la malla ortogonal

EIXAMPLE DE MAR

Posar a cada solar buit una activitat amb un cost relativament baix destinada a la gent jove i famílies (despeses compartides promotora/Ajuntament?).

Objectius: evitar la degradació de la zona, potenciar-la, afavorir l'interès del promotor i la vinguda de noves famílies residents, potenciar la imatge turisme familiar, educar en l'autogestió dels usuaris (la majoria dels usos proposats han de ser autogestionats pels usuaris).







Objectiu a mig termini: Centre cultural del barri: biblioteca, sala d'estudis, minibar, sala de reunions, centre cívic, centre d'associacions. És un edifici cedit en el seu dia per equipaments. El barri ho necessita i és el lloc ideal. Assumeix els objectius esmentats en el plafó anterior. Podria ser compartit amb un equipament cultural de gestió privada.

TRAJO DE GARBÍ



Segons Pla Especial del Port:

- Art. 28 2b) Altura màx. reguladora 12m. (Segons el PGOUM de Vilanova 10m. Edifici actual: 8m.)
Art. 28 3 (condicions obligatòries) .
b) Mantenir la façana continua amb possibilitats de retranqueig, enfront l'accés al dic de ponent.
c) Alliberar el màxim d'espai donant front a les platges.
d) Definir les condicions estètiques apropiades a la seva situació al final de la platja i remat del port.

Segons Estudi de Detall aprovat:

- Pag. 10 Molt baix impacte visual i paisatgístic amb clares referències a una arquitectura tradicional, típica de la costa catalana i la seva configuració com a barrera permeable.
Pag. 11 Aquesta edificació (l'actual) enretirada del mar permet deixar totalmente lliure el front del mar, provocant que aquest sigui una continuïtat del passeig marítim dissenyat.

Total ocupació Trajo Garbi: 74%

Es talla l'accés natural al moll de ponent



fase 1

execució: primavera 2014

fase 2


termini d'execució: ?

fase 3


termini d'execució: ?

gestionat per:





Seccions



NOU PASSEIG AL CONTRADIC I TRAJO DE GARBÍ

El moll de ponent s'està arranjant. Això comporta també endreçar totes les construccions que hi han a la platja relacionades amb els esports nàutics.


Ja estan publicades les bases per fer aquesta ordenació. Però fixem-nos que continuem edificant a costat del mar. Massa llaminer. En aquest moll el cantó de llevant ja està molt edificat: Nàutic i edificis complementaris del Vilanova Grand Marina.

A ponent tenim tot el complex del Trajo de Garbí, les indicades edificacions a la platja i l'edifici de l'Escola Nàutica de 100m de llargada previst en el Pla Especial del Port. A més apareixen edificis no previstos com la Guingueta/Bar/Restaurant del Parc de Ribes Roges. Havia de ser només uns lavabos pes usuaris del parc.



termini d'execució: tardor 2016 - hivern 2017
pressupost: 400.000 €
finançat i gestionat per:





I això és tot ...? És clar que no! Podríem parlar de molts més temes urbanístics que ens afectaran. En parlarem! Esperem que hagueu gaudit d'aquesta petita mostra i que defensem uns espais que són de tots.

Moltes gràcies

I TU, QUÈ OPINES?
DIGUES LA TEVA

escriu-nos a:
vilanova@avbarridemar.org